DATI TECNICI FUNZIONALI

IDENTIFICATIVO PIANTE

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 75.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASCE TERMORESTRIGENTI C50 PRIMER (A.07.10.02)

DATI GENERALI
DN 300 SP 9.5 [UNI-EN] 10277.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 10277.00 m.

PLANIMETRIA 1:2000

CONFINI AMMINISTRATIVI

N.	SPECIE	DIAMENTRO TRONCO h=1.30 m (m)	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	COORD	NOTE
1	PRUNUS AVIUM	0.55	VAZZOLA	23	620	X=293369.7993 Y=5076637.6210	
2	PRUNUS AVIUM	0.45	MARENO DI PIAVE	16	204	X=292766.9835 Y=5077333.6217	
3	MORUS ALBA	0.30	MARENO DI PIAVE	16	204	X=292761.9681 Y=5077321.2182	
4	JIUGLANS REGIA	0.39	MARENO DI PIAVE	15	166	X=291694.9152 Y=5078560.7927	
5	JIUGLANS REGIA	0.33	MARENO DI PIAVE	15	166	X=291696.8713 Y=5078569.6940	
6	JIUGLANS REGIA	0.30	MARENO DI PIAVE	15	166	X=291699.2985 Y=5078576.5168	
7	SALIX ALBA	0.35	MARENO DI PIAVE	6	1005	X=291093.1834 Y=5079067.4576	
8	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289636.2523 Y=5081867.9830	AREA VERDE PRIVATA
9	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289632.7091 Y=5081869.4876	AREA VERDE PRIVATA
10	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289629.9301 Y=5081870.6860	AREA VERDE PRIVATA
11	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289625.7330 Y=5081872.6730	AREA VERDE PRIVATA
12	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289615.8829 Y=5081876.5524	AREA VERDE PRIVATA
13	PINUS PINEA	0.56	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289433.7698 Y=5082000.2613	AREA VERDE PRIVATA
14	PINUS PINEA	0.54	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289440.8912 Y=5081988.8477	AREA VERDE PRIVATA
15	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289442.2514 Y=5081981.6409	AREA VERDE PRIVATA
16	PINUS PINEA	0.61	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289444.9349 Y=5081976.0007	AREA VERDE PRIVATA
17	PINUS PINEA	0.52	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289447.3521 Y=5081969.5628	AREA VERDE PRIVATA
18	PINUS PINEA	0.56	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289449.0012 Y=5081964.3649	
19	PINUS PINEA	0.51	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289450.8949 Y=5081959.2838	
20	PINUS PINEA	0.56	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289452.4363 Y=5081954.4229	
21	PINUS PINEA	0.55	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289453.5128 Y=5081949.0930	
22	PINUS PINEA	0.65	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289454.7945 Y=5081942.7400	
23	PINUS PINEA	0.50	S. LUCIA DI PIAVE	16	103	X=289466.0707 Y=5081934.5008	
24	PRUNUS AVIUM	0.36	S. LUCIA DI PIAVE	15	260	X=288865.0684 Y=5082409.0907	

LEGENDA

Area di lavoro comprensiva di: (pista di lavoro, allargamenti, piazzole e strade di accesso provvisorie)

METANODOTTO IN PROGETTO
METANODOTTI IN ESERCIZIO
METANODOTTI DA DISMETTERE
ALTRE OPERE IN PROGETTO



COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Nei Comuni di VAZZOLA, MARENO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, CONEGLIANO.

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
0	10/06/19	EMISSIONE	IEMBO	LUMINARI	MONTALBANO

Proprietario: snam
Progettista: COMIS consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori

Disegno: P-CENS-9110680

Impianto: MET. (4500230) PIEVE DI SOLIGO-S.POLO DI PIAVE - SALGAREDA
Tratto: 2-SAN POLO DI PIAVE-CONEGLIANO
Variante: DA A.I. N° 915 SAN POLO A S.S. N.13 PONTEBBANA IN COMUNE DI CONEGLIANO DN 300 (12") - DP 75 bar

Revisione: 0
Comm.: NR/16091/R-L02
Cod.tec.: 9110680

PLANIMETRIA CATASTALE CON CENSIMENTO PIANTE

Scala: 1:2000